



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA
PARA APLICACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES
DE FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE FRESNILLO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
BACHEO			
PRELIMINARES			
MFOC-060598	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO ESPECIAL PARA BACHEO SUELTO, DE 5.00 CMS., DE ESPESOR COMPACTOS, AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: CORTE, EXCAVACION, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE ASFALTO DESDE LA PLANTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, RELLENO, CONFORMACION, NIVELACION, TENDIDO, COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO MECANICO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBA DE DESGASTE DE LOS ANGELES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	931.23
MFOC-060599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN BIDÓN DE 50 LITROS, PARA RIEGO DE LIGA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DESDE LA PLANTA A PUNTO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	LT	2,394.95

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA