



Obra:

REMODELACIÓN DE ÁREA DE SINDICATURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS

Ubicación:

AV. PLATEROS NO. 1103, COL. ARBOLEDAS ,
FRESNILLO, ZACATECAS, 99056

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SINDICATURA			
BAÑOS			
PRELIMINARES			
MFOC-010408	DESMONTAJE FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE CELOTEX Y SOPORTERIA	M2	14.29
MFOC-010151	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TALAROCA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA ACARREO A 20MTS DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	17.80
MFOC-011262.01	DEMOLICIÓN A MANO DE LOSETA CERÁMICA EN MURO Y/O PISO, SIN RECUPERACION, CONSIDERANDO EL MORTERO DE LA JUNTA DE APROXIMADAMENTE 2.5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ANDAMIAJE NECESARIO Y MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, DESCENSOS, CORTES, DESPRENDIMIENTOS, PROTECCIONES ALEDAÑAS, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DEL TRABAJO, LIMPIEZA FINAL.	M2	57.79
MFOC-010417	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA O METALICAS	PZA	1.00
IMPORTE DE PRELIMINARES			
MUROS Y LOSAS			
MFOC-050835.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO A BASE DE GLASS REY A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CANALETA, PIJAS AUTORROSCANTES, PERFACINTA, REDIMIX INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	28.82
IMPORTE DE MUROS Y LOSAS			
HERRERIA Y CANCELERIA			
MFOC-080101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: .CHAPA DE SOBREPONER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, (SECCIÓN DE 1.00 X 3 M.) , INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y ESMALTE	PZA	2.00
IMPORTE DE HERRERIA Y CANCELERIA			
ACABADOS			
MFOC-160109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON, A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13MM. DE ESPESOR, (NO REGISTRABLE) A UNA CARA CON UN DESARROLLO, INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSIÓN OCULTA, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTORROSCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACIÓN. CUALQUIER ALTURA.	M2	14.29
MFOC-060263-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS Y PISO MCA INTERCERAMIC ESTILO MÁRMOL BLANCO FORMATO 25 X 40. INCLUYE: MATERIALES, PEGA PISO, BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	117.60
MFOC-050144-A	MURETE DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 14 CMS., DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CMS., DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, A 0.65MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	0.65

ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Obra:

REMODELACIÓN DE ÁREA DE SINDICATURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS

Ubicación:

AV. PLATEROS NO. 1103, COL. ARBOLEDAS ,
FRESNILLO, ZACATECAS, 99056

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-051203	BARRAS PARA LAVABOS (1.00x0.50 mts) A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA DE VAR. DE 3/8" A CADA 25 CM AMBOS SENTIDOS, RECUBIERTA CON AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 20*30 CMS, INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO CURADO VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00
MFOC-070102	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	3.45
MFOC-130329-A	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE PVC DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	3.45
IMPORTE DE ACABADOS			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
MFOC-130329-A	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE PVC DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	2.00
MFOC-131534-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA. QUINZIÑO LINEA MODUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00
MFOC-131533-A	SALIDA PARA LUMINARIA ELECTRICA, INCLUYE: BOTE INTEGRAL, TUBO CONDUIT LIGERO DE PVC DE 3/4", 2 CABLES CAL. 12, 1 CABLE CAL. 10, 1 CABLE CAL. 14, 6.00 M. DE DESARROLLO, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	SAL	2.00
MFOC-131687-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE OLMO EMPOTRAR 15 W, 127 V., MOD. YD -1500/B, MCA. TECNOLITE	PZA	2.00
IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
INSTALACIÓN HIDRÁULICA			
MFOC-110104	SALIDA HIDRAULICA, PARA W.C. CON TUBERIA DE PP-R. INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS HASTA LA COLOCACION DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00
MFOC-110105	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA DE PP-R, INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00
IMPORTE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA			
INSTALACIÓN SANITARIA			
MFOC-030115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO LISO DE PVC DE 4", REFORZADO CON ABRAZADERA SOLERA DE 1"X1/8" @1.8M, PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, PEGAMENTO DE PVC, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES.	ML	8.04
MFOC-110120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILADOR DE 51 MM, DE P.V.C. SANITARIO INCLUYE: CONECTOR A GALVANIZADO PARA REMATE DE VENTILACION A PARTIR DEL LECHO BAJO DE LA LOSA. (3.00 MTS.)	PZA	1.00

ING. SANDRA GARCÍA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Obra:


REMODELACIÓN DE ÁREA DE SINDICATURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS

Ubicación:

AV. PLATEROS NO. 1103, COL. ARBOLEDAS ,
FRESNILLO, ZACATECAS, 99056

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-110133	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO SIN VENTILACION A BASE DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	SAL	2.00
MFOC-110103	SALIDA SANITARIA PARA WC CON VENTILACION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" REFORZADO, CON DESARROLLO DE 3 M. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA PRUEBAS EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	2.00
MFOC-080399-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA INTERCERAMIC BLANCO MODELO VENEZIA DE SOBREPONER, INCLUYE:ALIMENTADOR, LLAVE MEZCLADORA CROMADA MARCA DICA, CESPOL PLASTICO, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
MFOC-080233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC LÍNEA DOVER, INCLUYE: ALIMENTADOR, CUELLO DE CERA, PIJAS PARA PISO, LLAVE ANGULAR, ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MFOC-110111	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBERIA PVC DE 4" SANITARIO MCA. OMEGA O REX, INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA COMO DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	SAL	2.00
MFOC-110201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX TIPO MODELO 342-R, CONEXIÓN PARA TUBO DE 102 MM (4") DE ROSCAR. INCLUYE: DESCARGA, COLOCACIÓN, FIJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IMPORTE DE INSTALACIÓN SANITARIA			
ACCESORIOS			
MFOC-080323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA ULINE Despachador Manual de Pared para Jabón en Espuma por Volumen - 46 oz,MODELO H-3476 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
MFOC-080323.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA ULINE Despachador de Papel Higiénico Jumbo - Rollo Individual,MODELO H-1127 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
MFOC-220104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE PARED DE 0.80CM.; INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IMPORTE DE ACCESORIOS			
LETRERO Y LIMPIEZAS			
MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.56
IMPORTE DE LETRERO Y LIMPIEZAS			
IMPORTE DE BAÑOS			
OFICINAS			
PRELIMINARES			
MFOC-010408	DESMONTAJE FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE CELOTEX Y SOPORTERIA	M2	24.12
MFOC-010151	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TALAROCA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA ACARREO A 20MTS DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	4.15


ING. SANDRA GARCÍA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO


ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Obra:

REMODELACIÓN DE ÁREA DE SINDICATURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS

Ubicación:

AV. PLATEROS NO. 1103, COL. ARBOLEDAS ,
FRESNILLO, ZACATECAS, 99056

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-010417	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA O METALICAS	PZA	4.00
MFOC-011530-A	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y PANELART BLANCO DE 6 MM.; INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS, CERRADURAS, PASADORES, MATERIAL DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.20
IMPORTE DE PRELIMINARES			
MUROS Y LOSAS			
MFOC-050835.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO A BASE DE GLASS REY A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CANALETA, PIJAS AUTORROSCANTES, PERFACINTA, REDIMIX INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	53.88
MFOC-050848-A	RESANE Y RESTRUCTURACION DE MURO DE TABLAROCA PARA COLOCACIÓN DE NUEVA PUERTA. INCLUYE REFUERZO A BASE DE BARROTE DE MADERA.	ML	29.00
MFOC-050847-A	RESANE Y PINTADO DE COLUMNA DONDE SE RETIRO MURO DE TABLAROCA	ML	15.00
IMPORTE DE MUROS Y LOSAS			
HERRERIA Y CANCELERIA			
MFOC-080101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: .CHAPA DE SOBREPONER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, (SECCIÓN DE 1.00 X 3 M.) , INCLUYE; PINTURA DE FONDO Y ESMALTE	PZA	5.00
MFOC-080651-A	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3", Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: CERRAMIENTO DE ALUMINIO DE 3" Y PERFOCEL BLANCO A APARTIR DE LOS 2.10 M DE ALTURA, VINIL DE PRIVACIDAD TIPO SATINADO DE ACUERDO A PROYECTO. DIMENSIONES, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8.00
IMPORTE DE HERRERIA Y CANCELERIA			
ACABADOS			
MFOC-160109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON, A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13MM. DE ESPESOR, (NO REGISTRABLE) A UNA CARA CON UN DESARROLLO, INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSIÓN OCULTA, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTORROSCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACIÓN. CUALQUIER ALTURA.	M2	4.15
MFOC-170104	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA REAL FLEX, SOBRE EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO FINO , INCLUYE: APLICACIÓN A DOS MANOS, SELLADOR VINÍLICO, REBABEAR, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	259.30
MFOC-081001	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LABRIN EN MURO DE OFICINAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.30
IMPORTE DE ACABADOS			
INSTALACION ELÉCTRICA			

ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS

**FRESNILLO**

Ayuntamiento 2024 - 2027

**OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO**

Obra:

REMODELACIÓN DE ÁREA DE SINDICATURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS

Ubicación:

AV. PLATEROS NO. 1103, COL. ARBOLEDAS,
FRESNILLO, ZACATECAS, 99056**Catálogo de conceptos**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-130329-A	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE PVC DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	1.00
MFOC-131534-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA. QUINZIÑO LINEA MODUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
MFOC-131533-A	SALIDA PARA LUMINARIA ELECTRICA, INCLUYE: BOTE INTEGRAL, TUBO CONDUIT LIGERO DE PVC DE 3/4", 2 CABLES CAL. 12, 1 CABLE CAL. 10, 1 CABLE CAL. 14, 6.00 M. DE DESARROLLO, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	SAL	2.00
MFOC-131687-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE OLMO EMPOTRAR 15 W, 127 V., MOD. YD -1500/B, MCA. TECNOLITE	PZA	1.00
MFOC-131688-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DOMUS III - PANEL LED SUSPENDIDO/EMPOTRABLE 60 W LUZ NEUTRA	PZA	1.00
MFOC-130120-A	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 PARA CONTACTO CON DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	3.00
MFOC-131535-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE MARCA QUINZIÑO EN LINEA MODUS, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	3.00
IMPORTE DE INSTALACION ELÉCTRICA			
ACCESORIOS			
MFOC-180302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINETA DE 3.00M DE LONGITUD CON CAJONES SUPERIORES E INFERIORES DE ACUERDO A PROYECTO, A BASE DE MELAMINA PARA CAJONES, ZOCLO DE PVC Y ENCIMERA DE FORMAICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
MFOC-080905-A	COLOCACION DE PLANTA PALMA ARECA NATURAL VERDE 120X19.6 CM	PZA	11.00
MFOC-080904-A	COLOCACION DE GREEN BOUTIQUE MACETA MINIMALISTA CÓNICA RECICLABLE PARA PLANTA MEDIANA INTERIOR O EXTERIOR	PZA	11.00
IMPORTE DE ACCESORIOS			
LETRERO Y LIMPIEZA			
MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	119.50
IMPORTE DE LETRERO Y LIMPIEZA			
IMPORTE DE OFICINAS			
IMPORTE DE SINDICATURA			
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO			

IVA (16.00%)**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANOING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICASARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS