



Obra:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 EN SUPERFICIES INTERVENIDAS PARA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REDES GENERALES DE DRENAJE SANITARIO, FRESNILLO, ZACATECAS.

Ubicación:

, FRESNILLO, ZACATECAS, 99000

Catálogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO			
PRELIMINARES			
MFEXC-01.01	EXCAVACIÓN EN CEPAL, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "I" ZONA "B" SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: BARRERA DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y APILÉ DE MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	300.00
MFCOM-01.01	COMPACTACIÓN MANUAL DE FONDO DE ZANJA CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,000.00
MFACA-01.01	ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL TIPO B EN ZONA URBANA. INCLUYE: CARGA MECÁNICA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN TIRADERO AUTORIZADO. VOLUMEN ABUNDADO	M3	390.00
IMPORTE DE PRELIMINARES			
F'C= 250 KG/CM2 RN			
MFPCH-010101.01	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. F'C= 250 KG/CM2, PARA RODAMIENTO DE 15 CM., CON ACABADO TIPO AEROPUERTO INCLUYE: CURADOR E, O SIMILAR, CIMBRADO Y DECIMBRADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,500.00
IMPORTE DE F'C= 250 KG/CM2 RN			
F'C= 250 KG/CM2 RR 14 DÍAS			
MFPCH-010102.01	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.R. 14 DÍAS F'C= 250 KG/CM2, PARA RODAMIENTO DE 15 CM., CON ACABADO TIPO AEROPUERTO INCLUYE: CURADOR E, O SIMILAR, CIMBRADO Y DECIMBRADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	300.00
IMPORTE DE F'C= 250 KG/CM2 RR 14 DÍAS			
F'C= 250 KG/CM2 RR 1 DÍA			
MFPCH-010105.01	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.R. 1 DÍA F'C= 250 KG/CM2, PARA RODAMIENTO DE 15 CM., CON ACABADO TIPO AEROPUERTO INCLUYE: CURADOR E, O SIMILAR, CIMBRADO Y DECIMBRADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	200.00
IMPORTE DE F'C= 250 KG/CM2 RR 1 DÍA			
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO			
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO			
IVA (16.00%)			
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO			

ING. SANDRA GARCÍA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VÍCTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCÍA
COSTOS Y PRESUPUESTOS