



Obra:

REHABILITACIÓN DE ÁREA DE PRENSA, EN GIMNASIO NICO VARELA DE LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

Ubicación:

GIMNASIO NICO VARELA, COL. EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS,

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE GIMNASIO NICO VARELA			
ÁREA DE PRENSA			
PRELIMINARES			
MFOC-010151	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABLAROCA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	21.00
IMPORTE DE PRELIMINARES			
PISOS			
MFOC-061501-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN PISOS, MODELO ALFOMBRA DE RIZO GUERRERO CON SECCIÓN DE 1.00 X 3.66 M, COLOR GRIS, INCLUYE: INSTALACION DE BAJO ALFOMBRA PREVIO A LA INSTALACION DE LA ALFOMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	19.71
IMPORTE DE PISOS			
PINTURA			
MFOC-170151-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX, COLOR AZUL NUIT, SOBRE MUROS Y PLAFONES, EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO, PREVIAMENTE PREPARADAS; HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	29.93
MFOC-170152-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX, COLOR GRIS CLARO MOSQUITO, SOBRE MUROS Y PLAFONES, EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO, PREVIAMENTE PREPARADAS; HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	43.96
IMPORTE DE PINTURA			
TABLAROCA			
MFOC-050802	MURO DE TABLAROCA DE 13 mm. DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	16.32
MFOC-160201-A	FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE 1 1/2" Y CANAL LISTO SM CALIBRE 26 @ 0.61 MTS INCLUYE: SUMINISTRO DE TODO LOS MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL UTILIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	21.81
IMPORTE DE TABLAROCA			
HERRERÍA Y CANCELERÍA			
MFOC-180127	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6 MM (MEDIDA Y DISEÑO DE ACUERDO A PROYECTO) INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, CORTES, DESPERDICIOS, CLAVOS PARA MADERA, RESISTOL, SELLADOR PARA MADERA, LIJA, TRES BISAGRAS DE 3", CERRADURA DE POMO MCA. PHILLIPS O SIMILAR S.M.A., ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T.	M2	2.10

ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Obra:

REHABILITACIÓN DE ÁREA DE PRENSA, EN GIMNASIO NICO VARELA DE LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

Ubicación:

GIMNASIO NICO VARELA, COL. EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-080717	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE CRISTAL TEMPLADO, CON PUERTA DE ACCESO DE 1.00 X 2.10 MTS CON CERRADURA, MITAD ESMERILADO MITAD CLARO, CON ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES A AREA DE INSTALACION.	M2	16.95
IMPORTE DE HERRERÍA Y CANCELERÍA			
MOBILIARIO			
MFOC-080901-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, TIPO SILLA DE VISITA INDIVIDUAL SIN REPOSA BRAZOS, EN TELA COLOR GRIS, INCLUYE: MANO DE OBRA	PZA	17.00
IMPORTE DE MOBILIARIO			
AUDIO			
MFOC-080902-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFONO DE PODIO SAMSON CM20P, O SIMILAR, CON CUELLO DE CISNE, INCLUYE: CONEXION ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
MFOC-080903-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO, MARCA BUNKER O SIMILAR, CON SISTEMA DE AUDIO LINEAL BKL COBRA PACK CON SUBWOOFER DE 15 PULGADAS 1000W DE POTENCIA, BLUETOOTH; PAQUETE: SUBWOOFER 1 X 15" 2 ARREGLOS DE MEDIOS/AGUDOS DE 4 CAJAS CADA UNO SET DE 2 MICROFONOS UHF USB TRIPIÉ ALTAVOCES WOOFER LAVOCE: 1 X 15" MEDIOS/AGUDOS: 1 X 4", 1 X 1"; TIPO DE SISTEMA: SISTEMA LÍNEAL POTENCIA: 1000W RMS; RESPUESTA EN FRECUENCIA: 40HZ - 18 KHZ SPL MÁXIMO: 125DB @1M; AMPLIFICADOR: CLASE D CON DSP INTEGRADO; CONECTORES DE SEÑAL: LÍNEA RCA Y XLR, ENTRADA JACK 1/4" (MICRÓFONO Y SALIDA DE ALTAVOZ); CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI; MATERIAL SUBWOOFER: MADERA MDF DE 18MM DE ESPESOR CON PINTURA DE ALTA DURABILIDAD CON HERRAJES METÁLICOS; ACCESORIOS: SET DE 2 MICRÓFONOS UHF (2 PIEZAS), TRIPIÉS Y HERRAJES PARA MONTAJE; INCLUYE: CONSOLA DE SONIDO DE 8 SÁLDAS, INSTALACION ELECTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1.00
IMPORTE DE AUDIO			
VINIL			
MFOC-060750	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO ALUSIVO AL EQUIPO DE BASQUET-BALL PLATEROS DE FRESNILLO, IMPRESO EN VINIL FLOOR GRAPHIC, EN MEDIDAS 6.50 X 2.77 MTS., TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE L SUPERFICIE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.72
MFOC-060751	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO CON LA NOMENCLATURA #SIEMPREGAMBUSINOS EN CORTE LASER DE PLACA DE MDF CON MEDIDAS 0.30X2.65 MTS, SELLADO Y PINTADO DE COLOR GRIS MOSQUITO DE LA LÍNEA COMEX EN ESMALTE CON ACABADO SATINADO, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
MFOC-060749	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO ALUSIVO AL EQUIPO DE BASQUET-BOLL GAMBUSINOS DE FRESNILLO, IMPRESO EN VINIL FLOR GRAPHIC, EN MEDIDAS 6.50 X 2.77 MTS., TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IMPORTE DE VINIL			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			

ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Obra:

REHABILITACIÓN DE ÁREA DE PRENSA, EN GIMNASIO NICO VARELA DE LA COLONIA EL VERGEL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

Ubicación:

GIMNASIO NICO VARELA, COL. EL VERGEL,
FRESNILLO, ZACATECAS,

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFEL-0416	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE TECHO TIPO RIEL MARCA ILLUX, CABEZALES GIRATORIOS, INCLUYE RIEL DE 2 MTS Y GU10 DE 5W, 4 CABEZALES DIRIGIBLES ILLUX TL-5150.RNKT1 (LUZ FRIA 6500K), O SIMILAR, INCLUYE: INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CABLEADO A TOMA ELECTRICA MÁS CERCANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
MFOC-130702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA. QUINZIÑO LINEA MODUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
MFOC-130458	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO LÍNEA DOMUS, CAJA DE LAMINA CON TUBERÍA CONDUIT P.D. DE 13 MM. Y CABLE THW CALIBRE 10 AL 14 INCLUYE: COPLES, CONECTORES, TUBO, CONDULET, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00

IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LIMPIEZA

MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.00
-------------	---	----	-------

IMPORTE DE LIMPIEZA

IMPORTE DE ÁREA DE PRENSA

IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE GIMNASIO NICO VARELA

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

ING. SANDRA GARCIA TOVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS