H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Obra:
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS
Ubicación:
, FRESNILLO, ZACATECAS,

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CISTERNA 1,200 L CON BOMBA 1/2 HP		
MFIH-0802.02	CISTERNA 1,200 LITROS MARCA PLASTI-K, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN A BASE DE TUBERÍA DE CPVC DE 3/4", ALIMENTACIÓN A TINACOS CON DESARROLLO MÁXIMO DE 18 M, BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP (BOS-1/2 LP), MARCA TRUPER, O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	TRABAJ	125.00
	IMPORTE DE CISTERNA 1,200 L CON BOMBA 1/2 HP		
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO		
	IVA (16.00%)		
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		

ING. JORGE LUIS RINCON GOMEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. LUIS DANIEL DELGADO GARCIA
COSTOS Y PRESUPUESTOS