



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



# ***TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2021***

## **UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS**

### Seguimiento a Obra Pública.

Se continuó con el seguimiento a las obras que se habían comenzado durante el trimestre pasado ya que aún no concluyen y la supervisión es constante. Se incorporaron también obras nuevas a las que se comenzó a dar seguimiento.

Dentro de las obras que ya se encontraban en proceso y las que se incorporaron se encuentran las siguientes.

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA/COMUNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 20HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD URITE	URITE
2	REMODELACIÓN DE TECHO EN IGLESIA EN LA COMUNIDAD LA QUEMADA.	LA QUEMADA
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	LA ENCANTADA
4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, SIENDO 172.00 ML DE TUBERIA, EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE DE LA CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUICOT DE LA COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESNILLO, ZAC.	COL. FRANCISCO GOITIA
5	PAVIMENTACIÓN DE 1,284.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 290.65 ML DE GUARNICIONES, 348.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUICOT, DE LA COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. FRANCISCO GOITIA
6	<b>PAVIMENTACIÓN</b> DE 1,627.62 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 401.40 ML DE GUARNICIÓN, 1,420.66 M2 DE BANQUETA Y PISOS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA <b>PLAZA CÍVICA</b> , EN LA <b>COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CASIMIRA</b> , FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JUAN DE LA CASIMIRA
7	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	SANTA ROSA
8	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.	FRESNILLO
9	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 8)	FRESNILLO



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



10	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 9)	FRESNILLO
11	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (4TA ETAPA)	FRESNILLO
12	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO DE CARRETERA FEDERAL 45 AL TEPETATILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)	TEPETATILLO
13	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE RIO CHICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	BOCA DE RÍO CHICO
14	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, FRESNILLO, ZACATECAS	SAN ANTONIO
15	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION EN EL FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	FRACC. GONZALEZ ORTEGA
16	PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN JUAN DE LOS HORNILLOS
17	MANTENIMIENTO A CAMINO DE TERRACERIA DE EL PORVENIR DEL CENTRO A URITE.	EL PORVENIR DEL CENTRO
18	PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIONES, 477.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AGUILES SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA EMANCIPACIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS.	EMANCIPACIÓN
19	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.	COL. CENTRO
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.	COL. CENTRO
21	PAVIMENTACIÓN DE 1,580.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 537.00 ML DE GUARNICIONES, 631.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 270.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE TOPILZIN, ENTRE CALLE GÓMEZ FARIÁS Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. ESPARZA
22	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 270.00 ML. DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TOPILZIN, ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. ESPARZA



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



23	PAVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE GUARNICIONES, 2,469.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRACC. REAL DEL FRESNO</b>
24	PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 312.00 ML DE GUARNICIONES, 352.00 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES PEDRO CASAS TORRES, VETA DE CANTERA Y VETA DEL ÉDEN, DEL FRACC. RICARDO MONREAL ÁVILA Y COL. LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRACC. RICARDO MONREAL ÁVILA Y COL. LOMAS DE LA FORTUNA</b>
25	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRACC. REAL DEL FRESNO</b>
26	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 10)	<b>FRESNILLO</b>
27	ILUMINACIÓN AV. LÁZARO CÁRDENAS EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	<b>CABECERA MUNICIPAL</b>
28	TERMINACION DE ACABADOS EN CAMELLON DE AVENIDA DOCTORES, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. EL VERGEL</b>
29	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS PONIENTE ENTRE CALLE SULFATO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	<b>CALLE GÓMEZ FARIAS</b>
30	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS PONIENTE	<b>CALLE GÓMEZ FARIAS</b>
31	AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE CAPILLA EN FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO.	<b>FRANCISCO I. MADERO</b>
32	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO NO. 1 PARA ABASTECIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRESNILLO</b>
33	REPOSICION DE LUMINARIAS BOULEVARD SALIDA A ZACATECAS (PUENTE DEL MINERO A PUENTE EL JOROBADO).	<b>FRESNILLO</b>
34	PAVIMENTACIÓN DE 2,287.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 439.00 ML DE GUARNICIONES, 897.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y RAMAL A JOSÉ MARÍA MORELOS, DE LA COLONIA JOSÉ MARIA MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. JOSÉ MARÍA MORELOS</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



35	PAVIMENTACIÓN DE 1,337.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 413.00 ML DE GUARNICIONES, 565.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 0.00 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 0.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y FINAL DE COMUNIDAD, DE LA <b>COLONIA PURISIMA DEL MAGUEY</b> , FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>PURISIMA DEL MAGUEY</b>
36	PAVIMENTACIÓN DE 2,622.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 750.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ACCESO A SAN VICENTE DE PLENITUD, ENTRE CARRETERA RURAL Y SAN VICENTE DE PLENITUD, DE LA COMUNIDAD <b>SAN VICENTE DE PLENITUD</b> , FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>SAN VICENTE DE PLENITUD</b>
37	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVEZ DEL SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 6)	<b>FRESNILLO</b>
38	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 7)	<b>FRESNILLO</b>
39	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 11)	<b>FRESNILLO</b>
40	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS (ETAPA 12)	<b>FRESNILLO</b>
41	MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (2DA ETAPA)."	<b>FRESNILLO</b>
42	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MATEO GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, FRACCIONAMIENTO MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRACC. MURALISTAS</b>
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE CANALPLUVIAL, Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA AVENIDA MATEO GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, FRACCIONAMIENTO MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>FRACC. MURALISTAS</b>
44	PAVIMENTACIÓN DE 1,303.96 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 330.10 ML DE GUARNICIONES, 372.31 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA <b>CALLE HEMATITA</b> , DE LA COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. REAL DE MINAS</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



45	PAVIMENTACIÓN DE 2,881.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 591.00 ML DE GUARNICIONES, 685.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA <b>CALLE JACOBO QUIRINO</b> , ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLANTENANGO, DE LA COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. LAS AMÉRICAS
46	CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS.	SAN TADEO
47	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 587.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y AVENIDA PLATEROS, Y DE LA CALLE ARTICULO 123, ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE JUAN DE TOLOSA DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. CENTRO
48	PAVIMENTACIÓN DE 4,619.98 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,052.00 ML DE GUARNICIONES, 1,120.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 587.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, <b>EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y AVENIDA PLATEROS</b> , Y DE LA CALLE ARTÍCULO 123, ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE JUAN DE TOLOSA, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. CENTRO
49	PAVIMENTACIÓN DE 4,913.28 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 730.80 ML DE GUARNICIÓN, 760.60 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, <b>EN LA AVENIDA DEL FRESNO, ENTRE AVENIDA MATEO GALLEGOS Y CALLE BUGAMBILIAS</b> , Y EN LA CALLE MATEO GALLEGOS Y CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. MURALISTAS
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN <b>CALLE JACOBO QUIRINO</b> , ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO, COL. LAS AMERICAS.	COL. LAS AMÉRICAS
51	RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 172.80 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, <b>EN LA CALLE MATEO GALLEGOS Y CALLE BUGAMBILIAS</b> , EN LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. MURALISTAS
52	RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 185.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA <b>CALLE DEL FRESNO</b> , ENTRE AVENIDA MATEOS GALLEGOS Y CALLE ORQUIDEAS, EN LA COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. MURALISTAS
53	RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 204.20 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA <b>CALLE ZANJA</b> , ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE TOLOSA EN LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	COL. CENTRO

54	PAVIMENTACIÓN DE 1,091.32 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 382.50 ML DE GUARNICIÓN, 358.46 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 204.20 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA <b>CALLE ZANJA</b> , ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE TOLOSA, EN LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. CENTRO</b>
55	PAVIMENTACIÓN DE 2,264.27 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 436.10 ML DE GUARNICIÓN, EN LA <b>CALLE ACATITA DE BAJAN</b> , ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE COLEGIO SAN NICOLÁS, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. MIGUEL HIDALGO</b>
56	MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (3RA ETAPA).	<b>FRESNILLO</b>
57	PAVIMENTACIÓN DE 2,375.26 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 339.50 ML DE GUARNICIONES, 399.44 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 213.70 ML DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO Y 213.70 ML DE TUBERÍA DE 3" DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE, EN LA <b>CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE PANTEÓN</b> , EN LA LOCALIDAD DE <b>RANCHO GRANDE</b> , FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>RANCHO GRANDE</b>
58	CORTE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PARA URBANIZACIÓN, EN LA CALLE JACOBO QUIRINO, DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS.	<b>COL. LAS AMÉRICAS</b>
59	PAVIMENTACIÓN DE 2010 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 466.40 ML DE GUARNICIÓN, 710.0 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTA MARÍA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>RANCHO GRANDE</b>
60	PAVIMENTACIÓN DE 1,265.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 365.00 ML DE GUARNICIONES, 658.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 30.00 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 170.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA <b>CALLE JOAQUÍN ARRIETA</b> , ENTRE PROLONGACIÓN MANUEL M. PONCE Y AVENIDA DOCTORES, DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. FRANCISCO VILLA</b>
61	PAVIMENTACIÓN DE 1,351.73 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 318.00 ML DE GUARNICIONES, 411.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 180 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 180 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA <b>CALLE VILLANUEVA, ENTRE CALLE CALERA Y AVENIDA PLATEROS</b> , DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	<b>COL. SOLIDARIDAD</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



62	PAVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA <b>CALLE SUSTICACAN, ENTRE CALLE APOZOL Y CALLE VILLANUEVA, DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>	<b>COL. SOLIDARIDAD</b>
----	---	-------------------------

### OBRAS INTEGRADAS EN SEPTIEMBRE

No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 185 M DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 3" Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS.
2	MEJORAMEINTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 100 METROS DE ADEME CON TUBERÍA DE ACERO DE 8" (80 RANURADA Y 20 LISA), FILTRO DE GRAVA, EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO Q=0.50 l/s CONTRA UNA C.D.T. DE 185 MTS; 170 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PVC DE 2" RD 26, SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON ÓSMOSIS INVERSA Y EQUIPAMIENTO SOLAR PARA REMOVER PLOMO, CON UNA CAPACIDD DE 1.08 GPM.
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 176 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" SERIE 25,5 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS.
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 833.40 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" SERIE 25,14 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 58 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES J. MARTÍNEZ, CAMILO TORRES, CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A LA COMUNIDAD EL ÁGUILA.
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: 293 M DE TUBERÍA DE PCV DE 12", SERIE 25,5 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 41 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES VICTORIA Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO.
6	AMPLAICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: 889.40 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12", 291 M DE TUBERÍA DE 10" SERIE 25,14 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 53 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLES LAS CAMPANAS, INDEPENDENCIA, CORREGIDORA, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN Y VALLADOLID EN COLONIA MIGUEL HIDALGO.



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



7	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: 570.40 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" SERIE 25, 8 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES RIO TLALTENANGO, CALLE 2da. DE UNIVERSIDAD, CALLE INGENIERÍA, CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA UNIVERSIDAD.
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: 206.40 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" SERIE 25.3 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, Y 52 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE RÍO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE.





### **Elaboración de proyectos y seguimiento a procesos de licitación.**

Se continuó con la integración de expedientes para licitaciones, así como en la integración de expedientes de obras del Fondo Minero, y de igual manera, se dio seguimiento a los trámites de gestiones extraordinarias.

### **Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).**

Se estuvo trabajando en la actualización de los reportes de avances físico – financieros, correspondientes a lo realizado con recursos del Fondo III, PMO, Fondo Minero y gasto corriente en materia de obra pública, para posteriormente presentar el reporte ante el COPLADEMUN.